



Comune di Cori

Provincia di Latina



Fase:

**Progetto di Fattibilita' Tecnico Economica.
PFTE**

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI LATINA CON POPOLAZIONE
RESIDENTE DAI 5.000 AI 15.000 ABITANTI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL
POTENZIAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA INCROCIO SP199
BRETTELLA SAN ROCCO KM 0.00+0 - VIA CORI-CISTERNA
DI LATINA**

Committente:

Comune di Cori

Oggetto:

Elenco Prezzi

Elaborato:

EP_03

Scala:

VARIE

Progettista:

Ing. Luca Cerbara

RUP:

Ing. Luca Cerbara

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| (00) DEMOLIZIONI | | | |
| Nr. 1 | B01.01.005 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto (diconsi Euro dieci/14) | m | 10,14 |
| Nr. 2 | A02.01.005.b Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto (diconsi Euro quarantaquattro/55) | mc | 44,55 |
| Nr. 3 | B01.01.001.b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3.000 mq (diconsi Euro uno/75) | mq/cm | 1,75 |
| Nr. 4 | A03.03.005.b Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche (diconsi Euro tredici/05) | ton | 13,05 |
| Nr. 5 | A03.03.005.e Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere (diconsi Euro uno/10) | ton | 1,10 |
| Nr. 6 | A03.03.007.a Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata (ta con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero) (diconsi Euro tredici/55) | ton | 13,55 |
| Nr. 7 | A03.03.007.l Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata (a con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il | | |

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Nr. 8 | regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02) recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione) (diconsi Euro ventisette/10) | ton | 27,10 |
| | A03.03.007.p Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata (a con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4) (diconsi Euro trentadue/62) | ton | 32,62 |
| (01) PAVIMENTAZIONE | | | |
| Nr. 9 | B01.05.017 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali (diconsi Euro due/22) | mq | 2,22 |
| Nr. 10 | B01.05.014.a Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume tradizionale (diconsi Euro nove/89) | mq | 9,89 |
| Nr. 11 | B01.06.007.b Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 12 x 25 cm (diconsi Euro quindici/31) | m | 15,31 |
| Nr. 12 | A06.01.002.01.01.a PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm ² (diconsi Euro duecentodieci/70) | mc | 210,70 |
| Nr. 13 | A07.03.003 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm (diconsi Euro ventinove/19) | mq | 29,19 |
| Nr. 14 | A06.02.002 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm (diconsi Euro due/79) | | |

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Nr. 15 | B01.05.034.a Pavimentazione di marciapiedi con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia, e boiaccia, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compr (eso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: griglie dimensioni 25 x 25 cm) (diconsi Euro trentadue/38) | kg | 2,79 |
| | | mq | 32,38 |
| | (02) SEGNALETICA | | |
| Nr. 16 | B01.10.001 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 Kg./mq compreso ogni altro onere per l'esecuzione. (diconsi Euro sei/70) | mq | 6,70 |
| Nr. 17 | N.P.00 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE: Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali stradali in conformità al Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione con rifrangenza di classe II in lamiera di ferro da 10/10 dimensioni 120x120 cm. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera dei sostegni tubolari di qualsiasi altezza e dimensione, compreso fornitura e posa in opera di idonea fondazione in calcestruzzo cementizio, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero. (diconsi Euro settecento/00) | cad | 700,00 |
| | (03) SICUREZZA | | |
| Nr. 18 | S01.01.001.07.a Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogrill da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. (diconsi Euro otto/44) | m | 8,44 |
| Nr. 19 | S01.01.001.07.b Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogrill da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. (diconsi Euro uno/38) | m | 1,38 |
| Nr. 20 | S01.01.001.07.c Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogrill da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggi e smontaggi successivi al primo. (diconsi Euro cinque/69) | m | 5,69 |
| Nr. 21 | S01.01.001.10 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione. (diconsi Euro zero/17) | cad | 0,17 |
| Nr. 22 | S01.01.001.11 Basi in PVC per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione. (diconsi Euro zero/24) | | |

